







GRANICA ZAKUPLJENE PARCELE ~150 m² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)

žaluzina ulaza zraka 500 × 700 mm

kanal + žaluzina 600 × 600; ventilator 1200 m³/h; izduv DN 50 (pref. DN 65)

500 I

DEA 22 kVA

3236

PV-1 · 6 × 585 Wp · 45° JUG

PV-2 · 6 × 585 Wp · 45° JUG

DC trasa 2 × 2 × 25 m u PEHD Ø50 → PVDB

2 temeljne trake po nosaču, 450 × 3300, razmak 2600 — IZVAN ograde

3476

0 1 2 3 4 5 m

LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1 i PV-2 (6 × 585 Wp, 45°, JUG)
- LOT 1 — AB temeljne trake 450 × 3300 mm, razmak 2600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 22 kVA u skid izvedbi i spremnik 500 I
- LOT 2 — žaluzine, kanal, ventilacija i izduv (SJEVERNA strana)

NAPOMENA — MJEROĐAVNO OPTEREĆENJE:

Vjetar na lokaciji $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar 3 s $\approx 45 \text{ m/s}$), prema ovjerenoj dokumentaciji lokacije. Kataloški nosač tipa A: $0,52 \text{ kN/m}^2$ pri 45° i $0,87 \text{ kN/m}^2$ pri 15°/25° — ISPOD opterećenja lokaliteta. Ponuđač uz ponudu dostavlja ovjeren statički proračun (Prilog II, Tačka 1.3).
GEOMETRIJA: temelji IZVAN ograde (1400 mm od ograde, pojas 1950 mm); gornji dio panela nadvišuje ogradu 1836 mm, na visini +3,50 m — iznad krova kontejnera. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:


1:50

godina / broj crteža:

2026. S-02

OBJAŠNJENJA:

1. Polje FN panela: 2 reda × 3 modula 585 Wp u portretu — širina polja 3476 mm, dužina po nagibu 4576 mm (2 × 2278 mm), horizontalna projekcija 3236 mm pri 45°.
ISPRAVLJENO: raniji nacrt je projekciju izvodio iz uzdužne grede 3656 mm (2590 mm), što nije dužina polja modula. Gornja ivica je stoga na +3,74 m.
2. Dvije temeljne trake po nosaču, 450 × 3300 mm, dubina 900 mm, razmak 2600 mm, beton C25 na podlozi C10; dubina i armatura prema ovjerenom proračunu.
3. Gornja (sjeverna) ivica panela je 1,84 m iznad kote ograde h=1,90 m.
4. MJERODAVNO: qp ≥ 1,20 kN/m² — vidjeti napomenu na listu S-02.



bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III	Šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026	
Naziv crteža: Presjek A–A kroz nosač FN panela	razmjera: 1:30	
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjereni: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-03

žaluzina ulaza zraka 500×700 mm ($v \approx 3,4$ m/s, $\Delta p \approx 16$ Pa)

limeni kanal $\approx 6 \text{ m}^2$ + žaluzina $600 \times 600 \text{ mm}$

OSNOVA — kontejner je PRAZAN

spremnik 500 l, dvoplašni

DEA 22 kVA / 17,6 kW, skid

čelični roštilj za raznošenje opterećenja pod skid ramom

PRESJEK 1-1

izduv DN 50 (pref. DN 65)

sa hvatačem iskri, iznad krova

NAPOMENE — VENTILACIJA I IZDUV:

- NAPOJENJE VENTILACIJA I IZDVOJ**
 Za napajanje tehničke instalacije predviđeno je Wilson P22-6 (Skid), 2019-08-14:
 zrak hladnjača 1980 m³/h (33 m³/min), zrak za sagorijevanje 90 m³/h, toplota
 zračena u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor strujanja zrak 125 Pa.
 Tenderom zadane zaluznice ZADOVOLJAVAJU: ulaz 500 x 700 mm daje v=3,4 m/s i
 Δp=16 Pa, izlaz 600 x 600 mm =15 Pa, sa kanalom ukupno ostaje unutar 125 Pa.
 3 Aksijalni ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija prostora (min. 120 m³/h
 = 6 izmjena/h) — glavni protok ostvaruje vlastiti ventilator hladnjača kroz
 imeni kanal do izlazine zaluznice.
 Izlaz 500 x 700 mm, granicu protivpuštanja (≈2,6 kPa prema 10,2 kPa), ali
 radi pri 33 m/s, preporučuje se DN 65 radi zadržavanja ispod uobičajenih 30 m/s.
 5 Masa agregata 385 kg (mokr) na 0,96 m² = 3,93 kN/m²; pun spremnik 50 l =500 kg
 na 0,84 m² = 5,84 kN/m². Roštilj se preporučuje radi raznošenja tačkastih
 opterećenja ispod skida rama; nosivost pada dokazati proračunom.
 6 UNOS: skid širine 620 mm prolazi kroz vrata 900 mm (zazor 280 mm) — nije
 potrebno skidanje krovnog panela ni otvaranje zida. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

Naziv crteža:

DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek

razmjera:
1:25

1:25

Projektant:
Büro für...


Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
D. ...

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026 M.01

2026. M-01



postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

- NAPOMENE:**
- Lokacija NIJE priključena na elektroenergetsku mrežu — DEA je jedini AC izvor, te KOA/ATS radi kao sklopka izvora, a ne kao prebacivanje sa mreže.
 - Sistem uzemljenja otočnog izvora (TN-S) definisati projektom: tačka spajanja N-PE je u novom GRO, a ne u postojećem PMO koji više nema izvor napajanja.
 - Prenaponska zaštita: tip 1+2 na AC strani (objekat ima vanjski LPS), tip 2 po stringu na DC strani, te zaštita signalnih vodova prema EN 62305-4.
 - Zaštitni uređaj u GRO mora obezbijediti automatsko isključenje prema IEC 60364-4-41 pri struji kvara ograničenoj SHUNT pobudom generatora.
 - FN polja su unutar zone zaštite antenskog stuba h=38 m prema EN 62305.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:
Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja

Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:
—

godina / broj crteža:
2026. E-01