

Objedinjeni proračuni — BS Sjednica (Bileća)

Verzija: Rev 9, 11.09.2026. **Status:** radni proračun Naručioca uz tendersku dokumentaciju. **Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun** koji dostavlja ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

Lokacija: $\phi = 42,9448^\circ \text{ N}$, $\lambda = 18,3236^\circ \text{ E}$, **1076 m n.v.**, zakupljena parcela $\approx 150 \text{ m}^2$, postojeći kontejner K2 3005 $\times$ 2300 mm, antenski stub $h = 38 \text{ m}$.

A. Ambijentalni uslovi

A.1 Gustoća zraka u funkciji visine i temperature

Barometarski: $p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}$, zatim $\rho = p / (287,05 \cdot T)$.

Stanje	p	ρ
0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)	101,3 kPa	1,184 kg/m³
1076 m, +25 °C	89,0 kPa	1,040 kg/m³
1076 m, -10 °C	89,0 kPa	1,179 kg/m ³
1076 m, +40 °C	89,0 kPa	0,991 kg/m ³
1076 m, za proračun vjetra (ovjereni projekat)	—	1,0904 kg/m ³

Mjerodavno za: derating hlađenja agregata (A.2), pritisak vjetra (B.1), gustoću izduvnih gasova (C.4).

A.2 Derating agregata na 1076 m

Prema ISO 3046-1 / ISO 8528-1, orijentaciono -1 % snage na svakih 100 m iznad 100 m, uz dodatnih ≈ -3 % za ambijent +40 °C u odnosu na referentnih +25 °C. Ukupni faktor **0,875**:

	tehnički list (25 °C, 100 m)	na lokaciji (1076 m, 40 °C)
Standby	18 kVA / 14,4 kW	15,8 kVA / 12,6 kW
Prime	16,5 kVA / 13,2 kW	14,4 kVA / 11,6 kW

Protok zraka hladnjaka raste obrnuto sa gustoćom: $1980 \times 1,184/1,090 \approx 2151 \text{ m}^3/\text{h}$. Ta vrijednost se koristi kao mjerodavni protok u C.1.

Ponuđač je dužan dostaviti derating proizvođača za tačne uslove lokacije — ovo je tenderski zahtjev, ne pretpostavka.

A.3 Snijeg i led

Koeficijent oblika pri nagibu 45°: $\mu_1 = 0,4$ prema EN 1991-1-3 §5.3.6 (linearno od 0,8 pri 30° do 0 pri 60°).

Najveća visina snijega opažena na lokaciji je **$\approx 0,5 \text{ m}$** . Pri gustoći slegnutog snijega 300 kg/m^3 to je $\approx 1,5 \text{ kN/m}^2$ na tlu, odnosno na ravan panela:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,5 \approx 0,6 \text{ kN/m}^2$$

Mjerodavan je vjetar — $1,20 \text{ kN/m}^2$ je dvostruko više. Pri 45° i donjoj ivici na +0,50 m snijeg se na ravni panela ne zadržava, a izložen vrh u pojasu bure sa udarima 45 m/s ga raznosi. Snijeg pritom djeluje naniže i **umanjuje** mjerodavni uzgon iz B.5, pa nije ni u jednoj kombinaciji nepovoljan.

Led je druga stvar. Naledica se na ovoj koti stvara i zadržava tamo gdje se snijeg ne zadržava. Zahtjev ostaje **radijalni led 20 mm gustine 300 kg/m³** (Prilog I §1.1, predmjer 1.3) — mjerodavan je kao akrecija na profile, spojeve i kablove, a ne kao opterećenje ravni panela.

Provjera snijega prema **BAS EN 1991-1-3 sa BiH nacionalnim aneksom** svejedno mora postojati u ovjerenom proračunu ponuđača.

A.4 Ciklusi smrzavanja

Na 1076 m temeljne trake su izložene ciklusima smrzavanja i odmrzavanja uz prisustvo vode, pa uz klasu čvrstoće mora biti propisana i klasa izloženosti. Usvojeno: **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura **B500B**, zaštitni sloj **50 mm**, dubina temeljenja **900 mm**.

A.5 Geometrija Sunca i decembarski prihvat

Visina Sunca u podne = $90 - \phi + \delta$, $\phi = 42,9448^\circ$.

Datum	δ	Visina u podne	Nagib za normalnu upadnost
21.12.	$-23,44^\circ$	$23,6^\circ$	$66,4^\circ$
21.03. / 21.09.	0°	$47,1^\circ$	$42,9^\circ$
21.06.	$+23,44^\circ$	$70,5^\circ$	$19,5^\circ$

Udio direktnog zračenja prihvaćen u podne 21. decembra, $\cos(|h - (90 - \text{nagib})|)$:

Nagib	Upadni ugao	cos	Prihvat u decembru
15°	$51,4^\circ$	0,624	62 %
25°	$41,4^\circ$	0,750	75 %
35°	$31,4^\circ$	0,854	85 %
45° (usvojeno)	$21,4^\circ$	0,931	93 %
55°	$11,4^\circ$	0,980	98 %

Zaključak. Zimski optimum ovdje je $\approx \phi + 10 \dots 15 = 53\text{--}58^\circ$, dakle 45° je već *ispod* decembarskog optimuma, a spuštanje na 35° košta oko 8 % decembarskog prinosa. Ali za otočni sistem sa baterijom od ≈ 1 dana nije mjerodavan samo decembar: agregat radi i u nizovima oblačnih dana u proljeće i jesen, gdje strmiji nagib gubi. Simulacija (A.6) daje pri 60° 617 kWh u decembru prema 560 kWh pri 45° , ali **300 h rada agregata godišnje prema 284 h** — strmiji nagib povećava rad agregata. **Usvojeni nagib: 45°** (odluka 11.09.2026., review/09-odluka-nosaci-nagib.md).

A.6 Energetski bilans — simulacija (pvlib + PVGIS-SARAH3, 2005–2023)

Satni bilans na -48 V DC sabirnici za 19 godina, bez prekida: stanje baterija i nivo goriva prenose se iz godine u godinu, pa decembarski deficit koji se nastavi u januaru ostaje jedan deficit. Alat je pvsim u repozitoriju; ulazi i pretpostavke su u pvsim/sites/sjednica.json (svaka pretpostavka sa izvorom), rezultati u review/pvsim/ (kpis.json, energetski-bilans.md, slike). Zamjenjuje raniju procjenu sa paušalnim performance ratio 0,80.

Ulaz	Vrijednost
Ozračenje	PVGIS v5.3 seriescalc, SARAH3 + ERA5 (temperatura, vjetar), satno; polje 45° jug; horizont iz DEM-a ($\leq 5,7^\circ$, samo sjever)
FN lanac	refleksija Martin-Ruiz (a_r 0,16); temperatura modula Faiman (26,9 / 6,2); model modula Huld c-Si (PVGIS); zaprljanje 1–2,5 % mjesečno; snijeg do 8 % u januaru; neusklađenost 0,3 %, LID 0,5 %; DC kablovi 0,78 % pri Imp (D.2); optimizatori 99,0 %; ISSU S4875G2 po krivulji proizvođača (Vin 330 V), 4 kW po modulu

Ulaz	Vrijednost
Potrošnja	1180 W TK + 20 W pomoćna + hlađenje ormara do 150 W (linearno 20 → 35 °C)
Baterija	6 × ESM-48100A6 = 28,8 kWh; η punjenja i pražnjenja 97,5 %; punjenje do 0,5 C; donja granica 5 %
Agregat	ispravljači ograničeni na 9,5 kW AC (η 96 %); start pri DOD 85 %, stop pri SoC 60 %, najkraći rad 1 h (Prilog I §4.6); gorivo P18-6 prime: 2,6 / 3,4 / 4,4 l/h pri 50 / 75 / 100 %

Provjera prema PVGIS-u. Isti model modula, sa PVGIS-ovim paušalnim gubitkom 14 %, daje 9 621 kWh/god prema 9 692 kWh/god iz PVGIS PVcalc (−0,7 %); nijedan mjesec ne odstupa više od 2,0 %, a satna korelacija sa PVGIS-ovom proizvodnjom je $r = 1,0000$. Specifični prinos je ispod fizičke granice od ≈1800 kWh/kWp.

Gubici FN lanca (prosjek godine).

Stavka	kWh/god	Gubitak
Ozračenje u ravni × kWp (STC)	12 280	
Refleksija (IAM)	11 920	−2,94 %
Temperatura i slabo svjetlo	11 187	−6,15 %
Zaprljanje	10 993	−1,73 %
Snijeg	10 806	−1,70 %
Neusklađenost + LID	10 720	−0,80 %
DC kablovi	10 669	−0,47 %
Optimizatori	10 562	−1,00 %
iSSU S4875G2 → DC sabirnica	10 137	−4,02 %

Na sabirnicu stiže **10 137 kWh/god** (1 444 kWh/kWp, 82,5 % od STC). Najveći pojedinačni gubitak nosi iSSU: fiksni gubitak mu je ≈44 W po modulu, a moduli dugo rade pri malom opterećenju.

Mjesečni bilans (prosjek 2005–2023).

Mjesec	FN na sabirnici, kWh	Potrošnja, kWh	Agregat (DC), kWh	Agregat, h	Gorivo, l
jan	591	893	403	44,2	146
feb	632	812	325	35,6	118
mar	853	892	261	28,6	94
apr	892	864	184	20,2	67
maj	949	895	140	15,3	51
jun	999	874	82	9,0	30
jul	1 108	913	40	4,4	15
aug	1 092	912	51	5,6	19
sep	957	869	126	13,8	45
okt	890	894	208	22,8	75
nov	613	864	356	39,0	129
dec	560	893	416	45,6	151
godina	10 137	10 575	2 590	284	938

Oko 1 800 kWh/god FN proizvodnje se ljeti ne može iskoristiti jer su baterije pune; zimi i u oblačnim nizovima proljeća i jeseni razliku pokriva agregat.

Ključni pokazatelji (nagib 45°).

Pokazatelj	Vrijednost
Solarni udio u potrošnji	75,5 %
Rad agregata	284 h/god prosjek · P90 345 h · najgora godina 359 h (2010)
Startova agregata	165/god prosjek, najviše 208
Gorivo	938 l/god prosjek · P90 1 140 l · najviše 1 187 l
Dopuna spremnika 500 l (pri 20 %)	2,4 puta godišnje, najkraći razmak 65 dana
Najduže razdoblje bez rada agregata	67 dana
Ekvivalentnih ciklusa baterije	227/god
Rad ispod 30 % opterećenja	0 h
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina

Osjetljivost na postavke SMU i pretpostavke.

Slučaj	DEA h/god prosjeck	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
Osnovni (Prilog I §4.6): stop SoC 60 %, punjenje 0,5 C	284	345	359	938	165
SMU bez parametriranja: stop SoC 90 %, 0,25 C	356	429	445	1 079	113
Stop SoC 90 %	317	380	392	1 046	114
Stop SoC 100 %	328	397	405	1 079	104
Stop SoC 40 %	268	327	349	884	262
Punjenje 0,25 C	317	386	403	972	165
Punjenje 0,15 C	497	604	623	1 149	155
Start pri DOD 70 %	298	358	380	984	252
Potrošnja 1180 W stalno	273	333	353	901	160
Potrošnja 1330 W stalno	358	426	448	1 182	205

Zaključak.

- Granica od 250 h/god iz RFI i tvrdnja da spremnik od 500 l traje godinu dana **nisu ostvarive ovim sistemom** — nijedna ispitana postavka ne daje manje od ≈270 h i ≈880 l godišnje. Odluka (Aneks 2) i Prilog I zato navode simulirane vrijednosti (odluka Naručioca 11.09.2026., review/09-odluka-nosaci-nagib.md).
- Najveći uticaj ima **struja punjenja**: pri 0,15 C agregat radi ≈500 h/god. Zato Prilog I §4.6 traži da struja punjenja ne ograničava agregat ispod 9,5 kW.
- **Agregat je konstrukcijski neophodan**: pokriva ≈25 % potrošnje, najviše od novembra do februara.

B. Konstrukcija — nosači FN panela

B.1 Proračunski pritisak vjetra

Osnovni udar $3 \text{ s} \approx 45 \text{ m/s}$, $\rho = 1,0904 \text{ kg/m}^3$:

$$q_p = 0,5 \cdot 1,0904 \cdot 45^2 \approx 1,10 \text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{usvojeno } q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$$

B.2 Kataloški nosači i opterećenje lokacije

Kataloški nosači tipa A deklarirani su na sljedeće udare, odnosno pritiske:

Nagib	Deklarisani udar	Deklarisani q_p	vs. lokacija $1,20 \text{ kN/m}^2$
15°	40 m/s	0,87 kN/m ²	ne zadovoljava
25°	40 m/s	0,87 kN/m ²	ne zadovoljava
35°	35 m/s	0,67 kN/m ²	ne zadovoljava
45°	31 m/s	0,52 kN/m ²	ne zadovoljava

Zaključak: nijedan kataloški nagib nije usklađen sa lokacijom. Nosač je zato **CUSTOM IZRADA**, a tender traži **ovjereni statički proračun za lokaciju prije dodjele ugovora**. Kataloške konvencije (marže, prepusti) zadržane su samo kao geometrijska referenca.

B.3 Geometrija polja

Modul	Huawei iPV585-M2A, 2278 × 1134 × 30 mm, 32,0 kg
Raspored	2 reda × 2 kolone, portret — 4 modula po nosaču
Širina polja	2305 mm
Dužina polja po nagibu	4576 mm (2 × 2278)
Horizontalna projekcija pri 45°	3236 mm
Broj nosača	3 (PV-1, PV-2, PV-3) → ukupno 12 modula = 7,02 kWp
Masa nosača (procjena)	≈110 kg — potvrđuje izrađivač proračunom

B.4 Visinski položaj polja

Donja ivica	+0,50 m od nivoa terena
Gornja ivica	+3,74 m (0,50 + 3,236)
Kota ograde	+2,10 m (ovjereni projekat, Ø4 Ograda)
Nadvišenje ograde	1,64 m

Otvoreno pitanje. Pri 45° ravan panela presijeca kotu ograde na **1600 mm** od donje ivice. **Odmak polja od ograde mora se utvrditi pri poziciranju nosača**, tako da ravan panela nigdje ne dodiruje ogradu, a konstrukcija u cijelosti ostane unutar zakupljene parcele 16,00 × 9,40 m.

B.5 Dejstva vjetra po nosaču pri 45°

Površina izložena vjetru	10,55 m² (2305 × 4576 mm)
Krak težišta iznad terena	2,118 m
ULS uzgon	18,1 kN — ne zavisi od visine
Horizontalna sila	13,4 kN
Moment prevrtanja	42,6 kNm
Spreg po traci , razmak 1600 mm	26,6 kN

Krak težišta: $c = b + (4,576/2) \cdot \sin 45^\circ = b + 1,618 \text{ m}$. Moment: $M = 1,5 \cdot F_h \cdot c$, uz $F_h = 13,4 \text{ kN}$.

Mjerodavni su uzgon i prevrtanje, a ne nosivost tla.

B.6 Temelji

Broj nosača	3
Traka po nosaču	2 → ukupno 6 traka
Dimenzija trake	450 (gore) / 550 (dolje) × 3300 mm, puna dubina 900 mm
Zapremina trake	1,485 m³ → ukupno 8,91 m³ C30/37
Razmak traka (poprečno)	1600 mm
Razmak grupa ankera	1200 mm
Beton	C30/37 (XC4 + XF3, aerant 4–6 %) na podlozi C12/15
Armatura	B500B, zaštitni sloj 50 mm
Ankeri	M16–M20 hemijski (rezinski), za kraški vapnenac — nije katalogski dio

Zašto traka ide punom dubinom. Spreng iz B.5 daje **26,6 kN** uzgona na navjetrenu traku. Uz $\gamma_G, stb = 0,9$ stabilizujuća težina mora biti $\geq 29,6$ kN:

$$\text{puna traka} \quad 1,485 \text{ m}^3 \times 24 \text{ kN/m}^3 \times 0,9 = 32,1 \text{ kN} \quad \text{ZADOVOLJAVA}$$

Traka manje zapremine ne zatvara ovu provjeru vlastitom težinom i morala bi je posuditi od trenja o zasip, što na kršu nije dokaz. Ankeri prenose uzgon u traku, ne u tlo, pa tu razliku ne pokrivaju.

Izvedene količine (predmjer LOT 1, sekcija 2), po traci i ukupno za 6 traka:

	po traci	ukupno
Iskop (širina 550, dubina 950 mm)	1,725 m ³	10,35 m³
Podložni beton C12/15, d = 50 mm	0,091 m ³	0,54 m³
Beton C30/37	1,485 m ³	8,91 m³
Zatrpavanje (klin uz kosinu)	0,149 m ³	0,89 m³
Odvoz viška	—	9,45 m³

Dubina i armatura se **potvrđuju ovjerenim proračunom ponuđača** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$. Temelji se izvode **IZVAN ograđenog platoa**.

B.7 Pod kontejnera i unos opreme

Nosivost poda (g+p, ravnomjerno)	10,00 kN/m² — ovjereni projekat, „04 AG dio” 4.4.2.3
Agregat mokro	372 kg / 0,96 m ² = 3,80 kN/m²
Pun spremnik 500 l	590 kg / 0,63 m ² = 9,2 kN/m²
Ukupna masa u kontejneru	962 kg

Obje vrijednosti su ispod 10,00 kN/m², ali su **koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača**, dok se 10,00 kN/m² odnosi na ravnomjerno raspodijeljeno opterećenje. Zbog toga je **čelični roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN** — ispod skida i ispod korita — sa prenosom na primarne nosače.

Vrijednost **2,00 kN/m²** iz istog projekta je pokretno opterećenje prohodnog dijela poda i **nije mjerodavna** za oslanjanje opreme.

Unos: skid širine **620 mm** kroz vrata **900 × 2000 mm** — ostaje 280 mm zazora; visina skida 1020 mm. **Nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid.**

C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat: **FG Wilson P18-6 (Skid)** ili **ekvivalent**, tehnički list 2019-08-14. Motor **Perkins 404D-22G1**, 4-cilindarski, linijski, atmosferski, 2,2 l, 1500 o/min. Generator **FG Wilson FGL10040**, IP23, klasa izolacije H, AVR R120. Skid **1550 × 620 × 1020 mm**, 365 kg suho / **372 kg mokro**.

C.1 Zrak za hlađenje

Protok hladnjaka (tehnički list)	1980 m³/h (33 m ³ /min)
Korigovano na gustoću lokacije	2151 m³/h
Zrak za sagorijevanje	90 m³/h (1,5 m ³ /min)
Ukupno kroz usis	2241 m³/h
Maks. vanjski otpor (tehnički list)	125 Pa
Maks. otpor usisa za sagorijevanje	3 kPa

Žaluzine, uz uobičajenih 50 % slobodne površine:

	Bruto	Slobodno	Brzina	Δp
Usisna žaluzina	500 × 700 = 0,35 m ²	0,175 m ²	3,56 m/s	≈17 Pa
Izlazna žaluzina	600 × 600 = 0,36 m ²	0,180 m ²	3,46 m/s	≈16 Pa

Ukupno ≈33 Pa — **duboko unutar budžeta od 125 Pa**, pa se žaluzine ne smanjuju.

Limeni kanal. Hladnjak stoji **60 mm** od zapadnog zida (zid 60 mm), pa kanal nije razvod nego **prelazni komad** od priрубnice hladnjaka do žaluzine 600 × 600 mm: razvijena dužina ≈0,2 m × 2,4 m opsega ≈ 0,5 m², sa priрубnicama i fazonskim komadima **≈1,0 m²**. Doprinos padu pritiska je zanemariv.

C.2 Toplotni bilans u prostoriji

Toplota odvedena rashladnom tečnošću i uljem	15,2 kW
Toplota zračena u prostoriju	5,8 kW

Toplotu iz prostorije odnosi struja zraka hladnjaka; **ventilator hladnjaka je rashladni put**, ne prostorni ventilator.

C.3 Dopunska ventilacija prostorije

Aksijalni ventilator **1200 m³/h**, **Ø315 mm**, termostatski upravljani, u ISTOČNOM zidu. Minimalna propisana prostorna ventilacija **120 m³/h** (6 izmjena zraka na sat). **Ovaj ventilator nije dio rashladnog puta** — on je dopuna.

C.4 Izduvni sistem

Protok izduvnih gasova (standby, 50 Hz)	192 m³/h (3,2 m ³ /min)
Temperatura izduva	413 °C
Usvojeni prečnik	NO 50
Brzina	27,2 m/s — ispod uobičajenih 30 m/s ✓
Protutlak	≈1,9 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa ✓

Prečnik određuje brzina, ne protutlak — protutlak ima petostruku rezervu, a brzina je ta koja se približava granici.

Trasa i količine:

Elastični umetak → prigušivač, sa **1 m**

jednim lukom 90°

Prigušivač → izlaz iznad krova **do 4 m**

Vanjski prečnik izolacije (NO 50 + 2
× 50 mm vune + Al lim) ≈165 mm

Površina izolacije i opšava 5,0 m × 0,52 m + prigušivač ≈ **3,0 m²**

Završetak je **iznad krova, usmjeren naviše**, sa hvatačem iskri i kapom protiv upada padavina.

C.5 Gorivo

Agregat radi u prime režimu (D.5), pa je mjerodavna potrošnja iz tehničkog lista P18-6 za prime snagu 13,2 kW:

Opterećenje (prime)	Potrošnja, 50 Hz
100 %	4,4 l/h
75 %	3,4 l/h
50 %	2,6 l/h

Pri ograničenju ispravljača na 9,5 kW agregat daje ≈9,5 kW (≈72 % prime), dakle ≈3,3 l/h.

Očekivani godišnji rad (A.6) ≈**280 h/god**; u 9 od 10 godina do ≈350 h, najviše ≈360 h

Očekivana godišnja potrošnja (A.6) ≈**940 l/god**; najviše ≈1 190 l

Spremnik **500 l**, dopuna pri 20 % ≈400 l, tj. ≈120 h rada između dopuna — **dva do tri puta godišnje** (SMU „Refuel THR”)

Prvo punjenje **250 l** (spremnik se pri primopredaji ne puni do vrha)

Raniji tekst ovdje je navodio „do 250 h/god” i ≈925 l/god — dakle ni tada spremnik od 500 l nije bio godišnja zaliha.

C.6 Spremnik i sekundarna zaštita

Spremnik **dvoplašni, 500 l**, 1050 × 600 × 1310 mm, 170 kg prazan / ≈590 kg pun, sa nivo sondom i **sondom za detekciju curenja u međuplaštu**.

Tankvana zapremine 110 % NIJE zahtijevana, jer međuplašt dvoplašnog spremnika jeste sekundarna zaštita. Ispod spremnika se izvodi samo **prihvatno korito (kada) 1150 × 640 mm, visina ruba 200 mm**, za prihvat kapanja i prosipanja pri punjenju i pretakanju, sa vidljivim najnižim mjestom za kontrolu i pražnjenje.

Tankvana ne dobija zapreminu visinom, jer spremnik koji u njoj stoji istiskuje zapreminu zadržavanja — računa se samo **slobodna površina × visina ruba**. Uz slobodnu površinu od 0,33 m², koliko je ostaje u raspoloživom pojasu, rub bi morao biti visok **1,67 m** da se dosegne 110 %. Zato dvoplašni spremnik, a ne tankvana.

C.7 Raspored otvora i servisni prostor

Ukrsno strujanje **SJEVER → ZAPAD**:

Element	Zid	Napomena
Usis 500 × 700	SJEVER , istočni kraj	donja ivica +0,30 m; zasjenjena strana, najhladniji zrak
Kanal + izlazna žaluzina 600 × 600	ZAPAD	na osi hladnjaka, prelazni komad
Izdov NO 50	ZAPAD	uspon uz zid, iznad krova
Oduška spremnika	JUG , istočni kraj	≥3 m od izduva i usisa
Ventilator Ø315	ISTOK , gore	donja ivica ≈+1,75 m

Element	Zid	Napomena
GRO	SJEVER	uz vanjski ormar koji napaja

Izlaz toplog zraka i izduv **nisu** na sjevernoj strani, pa se vanjski ormari **ICC360-HA1-C1** (sa aktivnim hlađenjem) i **MTS9302A** ne izlažu toplom zraku.

Servisni prostor oko agregata — agregat je centriran u slobodnom prostoru:

Strana	Slobodno
JUG	720 mm
SJEVER	720 mm (520 mm na dijelu gdje je GRO)
ISTOK	1155 mm
ZAPAD	60 mm — hladnjak, izduvava u kanal, ne servisira se s te strane

Unutrašnja dubina 2180 mm umanjena za 740 mm (roštilj) ostavlja 1440 mm, podijeljeno na pola. **Ovi prolazi se ne smiju zauzimati opremom niti skladištenjem.**

Skid stoji na **antivibracionim gumeno-metalnim osloncima** (vlastita frekvencija ≤ 8 Hz, statički progib ≥ 5 mm) između skida i roštilja. Zbog toga svi priključci na motor moraju biti elastični: izduv preko elastičnog umetka, hladnjak preko ceradnog spoja, a **vod goriva preko fleksibilnog umetka na polaznom i povratnom vodu** — kruta Cu cijev NO 8 na priključku motora koji se pomiče zamara se i puca.

D. Elektro dio

D.1 String FN panela

6 × iPV585-M2A	Voc 309,3 V , Vmp 256,7 V , Imp 13,67 A, Isc 14,40 A
Prozor iSSU S4875G2	85–435 V DC, maks. 25 A, maks. 4000 W
Provjera	257 V ✓ · 13,67 A ✓ · 3510 W ✓
Optimizator SUN2000-600W-P	Vout 0–80 V, Iout maks. 15 A → 13,67 A ✓
PVDB500-15-2B	100–500 V, maks. 15 A po ruti , 2 rute → 1 string po ruti ✓
Huawei pravilo za string	iPV540/585/630: 3–12 modula po stringu → 6 ✓

12 modula = 2 stringa × 6, a ne 3 × 4: PVDB ima dva izlaza, a $6 \times 51,55 \text{ V} = 309 \text{ V}$ Voc je unutar prozora iSSU. String time obuhvata dva nosača.

Napomena koju tender ne smije ostaviti otvorenom: iSSU se povezuje **isključivo** na iPV module sa optimizatorima. Obični 585 W moduli tražili bi SSU S4875G6 i drugo pravilo za string (3–7 modula ispod -10°C).

D.2 DC kabl

6 mm² Cu, 25 m u jednom smjeru, Imp 13,67 A
 $\Delta U = 2 \cdot 25 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,99 \text{ V} = 0,78 \% \text{ od } 257 \text{ V}$ **ZADOVOLJAVA (<1 %)**

Presjek je predimenzionisan; **ograničenje je stezaljka, a ne kabl** — ulazna stezaljka iSSU traži **tačno 4 mm²**, pa je na ormaru potreban prelaz.

D.3 DC potrošnja

	pri 53,5 V	pri 48,0 V
1180 W nazivno	22,1 A	24,6 A
1330 W maksimalno	24,9 A	27,7 A

Godišnje 10 337 kWh pri stalnih 1180 W; simulacija (A.6) dodaje hlađenje ormara i pomoćnu potrošnju, pa računa sa 10 575 kWh/god, u decembru 893 kWh.

D.4 AC strana agregata — pobuda i struja kvara

Nazivna struja pri 18 kVA / 400 V	$I_n = 26,0 \text{ A}$
Traženo $3 \times I_n$, 10 s (ISO 8528-3)	$\approx 78 \text{ A}$
Trajna struja kvara sa SHUNT pobudom	$\approx 13 \text{ A } (0,5 \times I_n)$ — ISPOD nazivne struje

Standardna SHUNT pobuda nije prihvatljiva. Kod nje se pri kvaru napon na stezaljkama uruši, pobuda nestaje, i trajna struja kvara padne ispod nazivne — ne može aktivirati nijednu prekostrujnu zaštitu. Tehnički list referentnog P18-6 na strani 4 navodi **Short Circuit Capacity 0 %** u standardnoj izvedbi, a traženu trajnu struju kvara daje tek opcionala **PMG / AUX** pobuda. **Zahtjev za nezavisnom pobudom (PMG ili AREP/AUX) time je potvrđen samim tehničkim listom.**

Posljedica za zaštitu: na otočnom izvoru struja kvara ne može pouzdano isključiti MCB, pa se zaštita od indirektnog dodira oslanja na **RCD** prema IEC 60364-4-41.

D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača — mjerodavno

Ispravljački sistem $3 \times \text{R4875G5}$	12 kW DC $\rightarrow \approx 12,5 \text{ kW}$ na AC strani
Derativana snaga agregata, standby	12,6 kW — bez ikakve rezerve
Derativana snaga agregata, prime	11,6 kW — premašeno

Lokacija **nije na mreži** i agregat radi ciklično po stanju napunjenosti baterija (SoC), pa je mjerodavan **PRIME režim**, a ne standby. Neograničeno opterećenje od 12,5 kW premašuje raspoloživu snagu.

Usvojeno: ulazna snaga ispravljačkog sistema ograničava se u kontroleru na maks. 9,5 kW dok radi agregat ($\approx 82 \%$ derativane prime snage). To ostavlja $\approx 8,2 \text{ kW}$ za punjenje baterija iznad TK potrošnje od $1,33 \text{ kW}$ i istovremeno drži agregat iznad minimalnog opterećenja od 30% , čime se sprječava mokri rad motora (cilindarsko glaziranje). **Ponuđač dokazuje usklađenost proračunom deratinga za lokaciju.**

Brojka **9,5 kW** mora stajati u predmjeru (Tačke 3.1 i 5.7) — opisni zahtjev „ograničiti ulaznu snagu” bez broja ne obavezuje nikoga.

D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

Traženi presjek vodiča	Cu 50 mm^2 prema EN 62305-3, tabela 7
Postojeći prstenasti uzemljivač	Fe/Zn $25 \times 4 \text{ mm}$ — obavezni bimetalni spojevi Cu/Fe-Zn
Ciljani otpor rasprostiranja	$\leq 10 \Omega$
Razmak kablo od odvoda munje	$\geq 0,5 \text{ m}$
FN polja vs. zona zaštite stuba	unutar zone kotrljajuće sfere ($7,5 \text{ m}$ stvarno prema $10,68 \text{ m}$ zaštićenog poluprečnika pri LPL I) $\rightarrow$ nisu potrebne dodatne hvataljke

Sistem uzemljenja **TN-S**; tačka spajanja **N i PE samo u novom GRO**.

D.7 Prenaponska zaštita

Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje (antenski stub $h = 38 \text{ m}$) i separacija nije održana, pa **tip 2 sam po sebi nije dovoljan**:

- **AC porijeklo: kombinovani TIP 1 + 2** prema EN 61643-11, $I_{imp} \geq 12,5 \text{ kA}$ ($10/350 \mu\text{s}$) po polu, $U_p \leq 1,5 \text{ kV}$, 4p, sa daljinskom signalizacijom
 - **DC, po stringu: tip 2** — u PVDB ormaru
 - **Signalni i komunikacioni vodovi: EN 61643-21**, na oba kraja dionice
-

E. Šta šta određuje — sažetak

Veličina	Određuje je	Vrijednost
Nagib 45°	godišnji rad agregata (A.5, A.6) — 60° daje više u decembru, a ukupno više rada DEA	284 h pri 45° prema 300 h pri 60°
Custom nosač	qp lokacije vs. kataloške deklaracije (B.2)	nijedan nagib ne prolazi
Donja ivica +0,50 m	vjetar je mjerodavan, snijeg nije (A.3)	moment 42,6 kNm
Puna dubina temeljne trake	spreg od uzgona po traci (B.6)	32,1 > 29,6 kN
Prečnik izduva NO 50	brzina, ne protutlak (C.4)	27,2 m/s < 30
Roštilj za raznošenje	koncentrisano vs. ravnomjerno opterećenje (B.7)	OBAVEZAN
Ograničenje ispravljača 9,5 kW	derating u prime režimu (D.5)	11,6 kW raspoloživo
PMG/AREP pobuda	struja kvara ispod In kod SHUNT (D.4)	0 % po tehničkom listu
Spremnik 500 l	simulirani rad ≈280 h i ≈940 l/god (A.6, C.5)	≈120 h rada između dopuna, 2–3 dopune godišnje
Stop SoC 60 %, punjenje do granice BMS-a	osjetljivost simulacije (A.6)	≈20 % manje rada DEA nego bez parametriranja

F. Otvorene stavke

1. **Odmak polja od ograde** utvrđuje se pri poziciranju nosača (B.4) — ravan panela siječe kotu ograde na 1600 mm od donje ivice.
2. **Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ — uslov prije dodjele ugovora, ne isporuka nakon nje.
3. **Derating agregata za tačne uslove lokacije** iz podataka proizvođača (A.2, D.5).
4. **Integracija DC odvodnika tipa 2 u PVDB500-15-2B** nije dokazana nijednim dokumentom u paketu — stavka ostaje zasebno iskazana dok se ne potvrdi.
5. **Kapacitet baterija:** Naručilac navodi 150 Ah, a ponuda na dosjeu 6 × ESM-48100A6. Nijedan generisani dokument ne navodi kapacitet i baterije su zasebna nabavka, pa se ništa ne mijenja do dostavljanja revidirane ponude.
6. **Masa nosača (≈110 kg)** je procjena — potvrđuje je proračun izrađivača.
7. **Procijenjena vrijednost LOT 1** (15.000 KM) računata je na raniju zapreminu temeljnih traka; puna dubina iz B.6 nosi 8,91 m³ betona umjesto 2,44 m³.
8. **Struja punjenja baterija** (Prilog I §4.6): simulacija (A.6) pretpostavlja 0,5 C; najveću struju punjenja modula ESM-48100A6 potvrđuje proizvođač. Pri 0,25 C rad agregata raste na ≈320 h/god.
9. **Stvarna potrošnja** 1180 W / 1330 W je iz RFI; pri stalnih 1330 W rad agregata je ≈360 h/god (A.6, osjetljivost).

Izvedene vrijednosti se održavaju u *cad/design.json*; crteži S-01...S-03, M-01 i E-01 formatiraju kote direktno iz tog fajla. Historija izmjena je u *00-change-Log.md*.